

LISTA DE VARILLAS							
LOC.	DIAM.	NUM.	LONG. TOTAL	CROQUIS	a	b	c
MC-04a ZAPATA	6c #20M	43	575		230	20	11
	6c #20M	28	635		635	-	-
MC-04a MURO	6c #20M	43	637		271	10	11
	5c #16M	18	635		635	-	-
	6c #20M	2	635		635	-	-
MC-04b ZAPATA	6c #20M	32	575		230	20	11
	6c #20M	28	472		472	-	-
MC-04b MURO	6c #20M	2 PAQ. DE 32 = 64	M=797 m=355 i=14.26		M=351 m=130 i=7.13	10	11
	5c #16M	2 PAQ. DE 16 = 32	472		472	-	-
	6c #20M	2 PAQ. DE 2 = 4	529		529	-	-
MC-04c ZAPATA	6c #20M	27	575		230	20	11
	6c #20M	28	404		404	-	-
MC-04c MURO	6c #20M	27	555		230	10	11
	5c #16M	16	404		404	-	-
	6c #20M	2	404		404	-	-
MC-04d ZAPATA	6c #20M	36	575		230	20	11
	6c #20M	28	534		534	-	-
MC-04d MURO	6c #20M	2 PAQ. DE 36 = 72	M=755 m=225 i=15.14		M=330 m=65 i=7.57	10	11
	5c #16M	2 PAQ. DE 12 = 24	534		534	-	-
	6c #20M	2 PAQ. DE 2 = 4	600		600	-	-
MURO ZC-01a ZAPATA	5c #16M	46	265		85	15	9
	5c #16M	12	916		916	-	-
MURO ZC-01a MURO	5c #16M	46	225		65	5	9
	5c #16M	6	916		916	-	-
MC-02a MURO	6c #20M	36	981		477	5	11
	6c #20M	2	430		430	-	-
	4c #12M	36	430		430	-	-

LISTA DE VARILLAS							
LOC.	DIAM.	NUM.	LONG. TOTAL	CROQUIS	a	b	c
MC-04e ZAPATA	6c #20M	93	575		230	20	11
	6c #20M	28	1380		1380	-	-
MC-04e MURO	6c #20M	93	635		270	10	11
	5c #16M	18	1380		1380	-	-
	6c #20M	2	1380		1380	-	-
MC-02b MURO	6c #20M	34	981		477	5	11
	6c #20M	2	397		397	-	-
	4c #12M	36	397		397	-	-
MC-A ZAPATA	6c #20M	90	755		310	30	11
	6c #20M	34	1340		1340	-	-
MC-A MURO	6c #20M	135	982		436	25	11
	5c #16M	28	1340		1340	-	-
	6c #20M	2	1340		1340	-	-
MC-04f ZAPATA	6c #20M	36	575		230	20	11
	6c #20M	28	530		530	-	-
MC-04f MURO	6c #20M	36	745		325	10	11
	5c #16M	22	530		530	-	-
	6c #20M	2	530		530	-	-
MC-01a ZAPATA	6c #20M	37	705		290	25	11
	6c #20M	32	549		549	-	-
MC-01a MURO	6c #20M	55	745		325	10	11
	5c #16M	22	549		549	-	-
	6c #20M	2	549		549	-	-
MC-04g ZAPATA	6c #20M	31	575		230	20	11
	6c #20M	28	460		460	-	-
MC-04g MURO	6c #20M	31	745		325	10	11
	5c #16M	22	460		460	-	-
	6c #20M	2	460		460	-	-

LISTA DE VARILLAS							
LOC.	DIAM.	NUM.	LONG. TOTAL	CROQUIS	a	b	c
MC-04h ZAPATA	6c #20M	42	575		230	20	11
	6c #20M	28	627		627	-	-
MC-04h MURO	6c #20M	42	643		274	10	11
	5c #16M	18	627		627	-	-
	6c #20M	2	627		627	-	-
MC-01b ZAPATA	6c #20M	102	705		290	25	11
	6c #20M	32	1522		1522	-	-
MC-01b MURO	6c #20M	153	745		325	10	11
	5c #16M	22	1522		1522	-	-
	6c #20M	2	1522		1522	-	-
MC-04j ZAPATA	6c #20M	40	575		230	20	11
	6c #20M	28	594		594	-	-
MC-04j MURO	6c #20M	40	635		270	10	11
	5c #16M	18	594		594	-	-
	6c #20M	2	594		594	-	-
MC-04k ZAPATA	6c #20M	40	575		230	20	11
	6c #20M	28	598		598	-	-
MC-04k MURO	6c #20M	40	635		270	10	11
	5c #16M	18	598		598	-	-
	6c #20M	2	598		598	-	-
MC-04m ZAPATA	6c #20M	33	575		230	20	11
	6c #20M	28	492		492	-	-
MC-04m MURO	6c #20M	33	635		270	10	11
	5c #16M	18	492		492	-	-
	6c #20M	2	492		492	-	-

LISTA DE VARILLAS							
LOC.	DIAM.	NUM.	LONG. TOTAL	CROQUIS	a	b	c
MC-04n ZAPATA	6c #20M	29	575		230	20	11
	6c #20M	28	427		427	-	-
MC-04n MURO	6c #20M	29	635		270	10	11
	5c #16M	18	427		427	-	-
	6c #20M	2	427		427	-	-
MC-04p ZAPATA	6c #20M	23	575		230	20	11
	6c #20M	28	331		331	-	-
MC-04p MURO	6c #20M	23	635		270	10	11
	5c #16M	18	331		331	-	-
	6c #20M	2	331		331	-	-
MC-04q ZAPATA	6c #20M	51	575		230	20	11
	6c #20M	28	753		753	-	-
MC-04q MURO	6c #20M	51	635		270	10	11
	5c #16M	18	753		753	-	-
	6c #20M	2	753		753	-	-
MC-04r ZAPATA	6c #20M	51	575		230	20	11
	6c #20M	28	749		749	-	-
MC-04r MURO	6c #20M	51	635		270	10	11
	5c #16M	18	749		749	-	-
	6c #20M	2	749		749	-	-
MC-04s ZAPATA	6c #20M	7	575		230	20	11
	6c #20M	28	91		91	-	-
MC-04s MURO	6c #20M	7	635		270	10	11
	5c #16M	18	91		91	-	-
	6c #20M	2	91		91	-	-



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Alcaldía Mayor
Bogotá D.C.

CONSULTOR:
CONSORCIO CS
CONSORCIO CS
CONSORCIO CS
CONTRATO-IDU: 1630 de 2020

DIRECTOR CONSULTORIA:
ING. MARIO ERNESTO VACCA GÁMEZ
Mol: 01193-0224
ESPECIALISTA:
ING. JORGE A. PADILLA ROMERO
Mol: 25202-05768 CND.

INTERVENTORIA
CONSORCIO ARDANUY-IVICSA
Ardanuy
IVICSA
CONTRATO-IDU: 1673 de 2020

DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
ING. OSCAR ANDRÉS RICO GÓMEZ
Mol: 25202-129453-CND
ESPECIALISTA INTERVENTORIA:
ARO. CARLOS CABAL HIDALGO
Mol: 17700-64452 CLD

SUPERVISOR IDU:
MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALCÁSTRO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

MODIFICACIONES		FECHA:
I	EMISIÓN INICIAL	15/FEB/22
II	ATENCIÓN A COMENTARIOS INTERVENTORIA, OFICIO ISC-CAI-P1580 894	30/MAR/22
III	ATENCIÓN A COMENTARIOS INTERVENTORIA, OFICIO ISC-CAI-P1580 959	20/ABR/22
IV		
V		
VI		
VII		
VIII		

PROYECTO:

"ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA
FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE
AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C."

CONTIENE:
PROYECTO URBANISMO - PILONA 06
TRAMO 1
CORTES Y DETALLES
PLANO 3 DE 5
LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL
ESCALA: INDICADAS

DISEÑO
REFERENCIAL:
XREF-TOP-PILONAS-T