



DTP

202522500166791

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Febrero 12 de 2025

Señor(a)

BOGOTÁ TE ESCUCHA SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ NO REGISTRA
KR 8 10 65

NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202518500154952 . Atención de
petición 473792025. Evento SIRE 5443473. Talud Calle 17 D Sur # 13 - 68
Este

Respetado Ciudadano:

En respuesta al requerimiento Bogotá Te Escucha 473792025 "...AL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU): EMITIR UN INFORME
DETALLADO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA, LAS ACCIONES
PLANIFICADAS Y LOS PLAZOS ESTIMADOS PARA SU INTERVENCIÓN. AL
IGUAL QUE SE SOLICITA LA PRESENCIA DE MAQUINARIA AMARILLA
PARA INTERVENIR LA ROCA A PUNTO DE CAER"

RESPUESTA:

El Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, junto con el IDIGER, la Alcaldía Local de
San Cristóbal y la Unidad de Mantenimiento Vial UMV, desde el pasado viernes
07 de Febrero de 2025 está adelantando labores en el sitio, con el fin de
ofrecer el tratamiento a corto plazo del Talud ubicado en la Calle 17 D Sur # 13
- 68 Este, sector El Triángulo, localidad de San Cristóbal, consistentes en
retirar del talud el material suelto y una vez evaluado por el IDIGER, poder dar
paso vehicular en el sitio.

Las actividades ejecutadas a la fecha son las siguientes:

1

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



DTP

202522500166791

Información Pública

Al responder cite este número

1. Instalación de elementos de protección en vía

- Se instaló un colchón de arena con un espesor mínimo de 0.30 m de espesor, y ubicado en el costado de la vía adyacente a la parte baja del talud.
- Como elemento de confinamiento, se conformó un dique de protección con una de aproximadamente 1.0m a lo largo del colchón de arena.
- Finalmente, y como complemento al dique, confinó la totalidad del conjunto colchón-dique mediante la instalación de maletines rellenos de material que impida su movimiento ante posibles impactos de rocas provenientes del talud.

El objetivo de estos elementos es reducir la energía cinética de los bloques de roca que se desprendan del talud tanto en la etapa de intervenciones, así como en los periodos en los cuales no se ejecuten actividades.

 7/02/2025, 10:44:44 a.m. Calle 17D Sur 13-48 110411 Bogotá Colombia	 7/02/2025, 2:18:49 p.m. Calle 17D Sur 13-68 110411 Bogotá Colombia
Inicio de colocación de maletines y dique	Inicio de la instalación del colchón de arena



DTP

202522500166791

Información Pública

Al responder cite este número

	 10/02/2025, 3:00:59 p.m. Calle 17D Sur 13-10-13-63 Bogotá Colombia
Relleno del colchón de arena	Finalización del colchón de arena, como control y barrera de la caída de rocas.

2. Desabombe del talud

Se inició con las actividades de desabombe del talud tendientes a remover los bloques suelos y susceptibles de caída. Para tal fin, el IDIGER, se apoyó en personal del ejército Nacional para esta labor.

 11/02/2025, 11:18:14 a.m. +4 568173-74.077633 Calle 17D Sur 13-53	 11/02/2025, 11:15:14 a.m. +4 568136-74.077674 Calle 17D Sur 13-53 110411 Bogotá
--	---

3

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



DTP

202522500166791

Información Pública

Al responder cite este número

Remoción de bloques iniciando desde la parte superior	
	
Remoción de bloques iniciando desde la parte superior	Bloques sueltos

3 Evacuación progresiva de los bloques removidos de la parte superior

Por medio de un minicargador y volqueta de la UMV, se inicia el retiro los fragmentos de roca que se lograron desprender desde la parte alta con herramienta menor.



DTP

202522500166791

Información Pública
Al responder cite este número

 11/02/2025, 2:45:03 p.m. +568153-74.077519 Calle 17D Sur 13-68 110411 Bogotá Colombia San Cristóbal	
Material despedido	Minicargador trasladando los fragmentos desprendidos de las volquetas.

4. Evaluación de bloques sueltos

A medida que se va realizando estos bajados de bloques, se debe ir revisando las caras descubiertas, con el fin de verificar que no haya, más bloques que estén presentado fisuras y que estén en riesgo de caer. El día de 11 de febrero se evaluaron los bloques ubicados en el flanco derecho del talud encontrando que es necesaria su remoción, la cual se realizará con martillos rotopercutores en los próximos días.

Las actividades 2, 3 y 4 se deben repetir hasta que de la evaluación de la roca expuesta no se evidencien más bloques con susceptibilidad a caer.

De igual manera los tiempos que demore este tratamiento, dependerán del estado en el se vaya encontrando el afloramiento rocoso en la medida en la que se avanza los trabajos, no es posible indicar fechas exactas.

5

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



DTP


202522500166791

Información Pública

Al responder cite este número

De esta manera esperamos haber atendido su solicitud.

Cordialmente,



WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA

Director Técnico de Proyectos

Firma mecánica generada el 12-02-2025 06:24:19 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL - Bogotá DC - Bogotá - AV 1 DE MAYO 1 40 SUR - cdi.scrisobal@gobiernobogota.gov.co
Con Copia a: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER - Bogotá DC - Bogotá - DG 47 77 A 09 INT 11 -
radicacionentradas@idiger.gov.co

Elaboró: SANDRA MILENA DIAGAMA PEÑA-Dirección Técnica de Proyectos